




Утверждаю:  
Ректор СИБУПК  
В.И.Бакайтис  
« 20 » 01 2025 г.


**Дефектная ведомость**  
**на ремонт мужского туалета в цокольном этаже УК№2 по адресу пр.К.Маркса, 26/4**


Комиссия в составе: начальника управления финансов и кадровой работы - финансового директора Коган Ю.А., начальника хозяйственного управления Цветковой Н.А., гл. бухгалтера Чернобай Ж.Н., гл. энергетика Кузьменко В.М., начальника ОЭ ЧУ УИК СИБУПК Миклухиной О.В., начальника отдела по управлению учебными корпусами Фатхулиной А.М. провели визуальный осмотр мужского туалета в цокольном этаже УК№2 по адресу пр.К.Маркса, 26/4 и установила, что при проведении ремонта необходимо выполнить следующие ремонтные работы:


№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
<b>Раздел 1. Демонтажные работы</b>			
1	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,6086
2	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,6086
3	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: пластиковых панелей	100 м2	0,1504
4	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок	100 м2	0,06413
5	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков	100 м2	0,043
6	Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит	100 м2	0,155
7	Разборка покрытий полов: цементных	100 м2	0,1504
8	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,03
9	Снятие дверных полотен	100 м2	0,048
10	Снятие наличников	100 м	0,1
11	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт	0,01
12	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,03
13	Демонтаж перегородок каркасно-филенчатых в санузлах	100 м2	0,155
14	Демонтаж: умывальников и раковин	100 шт	0,01
15	Демонтаж: унитазов и писсуаров	100 шт	0,06
16	Снятие кранов водоразборных или туалетных	100 шт	0,08
17	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м	0,1342
18	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	100 м	0,02
19	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм	100 м	0,1424
20	Очистка помещений от строительного мусора	100 т	0,1957
21	Затаривание строительного мусора в мешки, погрузка и вывоз	т	19,57
<b>Монтажные работы (пол)</b>			
22	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 50 мм	100 м2	0,155
23	Устройство покрытий из плит керамогранитных	100 м2	0,155
24	Укладка металлического накладного профиля (уголок на ступень)	100 м	0,015
<b>Монтажные работы (стены, потолок)</b>			
25	Устройство каркаса при оштукатуривании: стен	100 м2	0,6086
26	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен	100 м2	0,6086
27	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2	0,6086


28	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м <sup>2</sup>	0,6086
29	Монтаж уголка наружного под плитку	100 м	0,096
30	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): одноуровневых	100 м <sup>2</sup>	0,043
31	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	100 м <sup>2</sup>	0,043
32	Монтаж стальных плитусов из гнутого профиля	100 м	0,0537
33	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м <sup>2</sup>	0,048
34	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м <sup>2</sup>	0,048
35	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м <sup>2</sup>	0,14
36	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м <sup>2</sup>	шт	3
37	Светильник: местного освещения	100 шт	0,04
38	Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах	100 м <sup>2</sup>	0,155
39	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м <sup>2</sup>	100 м <sup>2</sup>	0,016
40	Установка: в готовые гнезда врезных дверных замков с ручками	10 шт	0,1
41	Установка и крепление наличников	100 м	0,05
<b>Сантехнические работы</b>			
42	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным	10 компл	0,4
43	Установка раковин	10 компл	0,2
44	Установка смесителей	10 шт	0,2
45	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130x130 мм	100 шт	0,01
46	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: свыше 25 до 50 мм при толщине стен свыше 25 до 38 см	100 шт	0,01
47	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм	100 м	0,12
48	Установка вентиля, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	шт	8
49	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм	100 соединений	0,08
50	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м	0,0988
51	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	100 м	0,027


  
 Ю.А. Коган

  
 Н.А. Цветкова

  
 Ж.Н. Чернобай

  
 В.М. Кузьменко

  
 О.В. Миклухина

  
 А.М. Фатхулина