

Утверждаю:
Ректор СИБУПК
В.И.Бакайтис
« 28 » *сентября* 2025 г.

Дефектная ведомость

на ремонт помещений 4 этажа в УК №4 по адресу пр.К.Маркса, 24

Комиссия в составе: начальника управления финансов и кадровой работы - финансового директора Коган Ю.А., начальника хозяйственного управления Цветковой Н.А., гл. бухгалтера Чернобай Ж.Н., гл. энергетика Кузьменко В.М., начальника ОЭ ЧУ УИК СИБУПК Миклухиной О.В., коменданта Агафоновой Г.Г. провели визуальный осмотр помещений 4 этажа в УК №4 по адресу пр. К. Маркса, 24 и установила, что при проведении ремонта необходимо выполнить следующие ремонтные работы:

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
Раздел 1. Кухня 4 этаж			
Потолок			
1	Разборка элементов облицовки потолков плитно-ячеистых из оцинкованного профиля с разборкой каркаса:	100 м2	0,188
2	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,19
Стены			
3	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,01
4	Снятие дверных полотен	100 м2	0,016
5	Снятие наличников	100 м	0,05
6	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0,016
7	Установка и крепление наличников, доборов	100 м	0,05
8	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2	100 м2	0,5
9	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2	0,5
10	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	0,276
11	Оклейка стеклохолстом стен по монолитной штукатурке и бетон	100 м2	0,224
12	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2	0,224
13	Третья шпатлевка: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,224
14	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная	100 м2	0,224
Пол			
15	Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит	100 м2	0,188
16	Разборка покрытий полов: цементных	100 м2	0,188
17	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе	100 м2	0,188
18	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз полов	100 м2	0,188
19	Устройство гидроизоляции обмазочной: в два слоя (Флехендихт)	100 м2	0,2
20	Устройство покрытий из плит керамогранитных	100 м2	0,188
Сантехнические работы			
21	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 компл	0,1
22	Установка смесителей	10 шт	0,1
23	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	шт	2
24	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм	шт	1

25	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм	100 соединений	0,08
26	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм	100 м	0,027
27	Прокладка трубопроводов из ПВХ труб вентиляционных d-100мм	100 м	0,01
28	Установка канальных вентиляторов массой до 10 кг	шт	1
Раздел 2. Душевая 4 этаж			
Потолок			
29	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: пластиковых панелей	100 м2	0,149
30	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля (металл)	100 м2	0,149
Стены			
31	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2	100 м2	0,465
32	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2	0,465
33	Устройство гидроизоляции обмазочной пола и стен: в два слоя (Флексендихт)	100 м2	0,614
34	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	0,465
35	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,01
36	Снятие дверных полотен	100 м2	0,016
37	Снятие наличников	100 м	0,05
38	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0,016
39	Установка и крепление наличников, доборов	100 м	0,05
40	Устройство сантехнических перегородок: (стандартные туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля	100 м2	0,1
Пол			
41	Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит	100 м2	0,149
42	Разборка покрытий полов: цементных	100 м2	0,149
43	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе	100 м2	0,149
44	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз полов	100 м2	0,149
45	Устройство покрытий из плит керамогранитных	100 м2	0,149
Сантехнические работы			
46	Установка трапов диаметром: 100 мм	10 компл	0,2
47	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм	100 м	0,236
48	Установка смесителей	10 шт	0,6
49	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм	шт	1
50	Установка вентиляй, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	шт	2
51	Прокладка трубопроводов из ПВХ труб вентиляционных d-100мм	100 м	0,01
52	Установка канальных вентиляторов массой до 10 кг	шт	1
Раздел 3. Сан.узел женский			
Потолок			
53	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: пластиковых панелей	100 м2	0,171
54	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,171
Стены			
55	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,24
56	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2	100 м2	0,48
57	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2	0,48
58	Монтаж уголка наружного под плитку	100 м	0,152
59	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в один слой: с дверным проемом	100 м2	0,16
60	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	0,48
61	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,01
62	Снятие дверных полотен	100 м2	0,016


63	Снятие наличников		
64	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м 100 м2	0,05 0,016
65	Установка и крепление наличников, доборов	100 м	0,05
66	Устройство сантехнических перегородок: (стандартные туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля	100 м2	0,15
Полы			
67	Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит	100 м2	0,171
68	Разборка покрытий полов: цементных	100 м2	0,171
69	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе	100 м2	0,171
70	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз полов	100 м2	0,171
71	Устройство гидроизоляции обмазочной: в два слоя (Флехендиخت)	100 м2	0,221
72	Устройство покрытий из плит керамогранитных	100 м2	0,171
Сантехнические работы			
73	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм	100 м	0,083
74	Разборка а внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм	100 м	0,05
75	Демонтаж: унитазов	100 шт	0,04
76	Демонтаж: раковин	100 шт	0,01
77	Установка трапов диаметром: 100 мм	10 компл	0,1
78	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м	0,055
79	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	100 м	0,012
80	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм	100 м	0,083
81	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным	10 компл	0,4
82	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 компл	0,1
83	Установка смесителей	10 шт	0,1
84	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	шт	6
85	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм	100 соединений	0,1
86	Прокладка трубопроводов из ПВХ труб вентиляционных d-100мм	100 м	0,01
87	Установка канальных вентиляторов массой до 10 кг	шт	1
Раздел 4. Мужской сан.узел			
Потолок			
88	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: пластиковых панелей	100 м2	0,15
89	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,15
Стены			
90	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,3375
91	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2	100 м2	0,288
92	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,162
93	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2	0,48
94	Монтаж уголка наружного под плитку	100 м	0,14
95	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в один слой: с дверным проемом	100 м2	0,16
96	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	0,45
97	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,01
98	Снятие дверных полотен	100 м2	0,016
99	Снятие наличников	100 м	0,05
100	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0,016
101	Установка и крепление наличников, доборов	100 м	0,05
102	Устройство сантехнических перегородок: (стандартные туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля	100 м2	0,15
Пол			
103	Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит	100 м2	0,15
104	Разборка покрытий полов: цементных	100 м2	0,15
105	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе	100 м2	0,15


106	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз полов	100 м2	0,15
107	Устройство гидроизоляции обмазочной: в два слоя (Флехендихт)	100 м2	0,195
108	Устройство покрытий из плит керамогранитных	100 м2	0,15
Сантехнические работы			
109	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм	100 м	0,083
110	Разборка а внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм	100 м	0,05
111	Демонтаж: унитазов	100 шт	0,04
112	Демонтаж: раковин	100 шт	0,01
113	Установка трапов диаметром: 100 мм	10 компл	0,1
114	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м	0,055
115	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	100 м	0,012
116	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм	100 м	0,083
117	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным	10 компл	0,4
118	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 компл	0,1
119	Установка смесителей	10 шт	0,1
120	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	шт	6
121	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм	100 соединений	0,1
122	Прокладка трубопроводов из ПВХ труб вентиляционных d-100мм	100 м	0,01
123	Установка канальных вентиляторов массой до 10 кг	шт	1
Раздел 5. Умывальник			
Потолок			
124	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: пластиковых панелей	100 м2	0,179
125	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,179
Стены			
126	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,01
127	Снятие дверных полотен	100 м2	0,016
128	Снятие наличников	100 м	0,05
129	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0,016
130	Установка и крепление наличников, доборов	100 м	0,05
131	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,35
132	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2	100 м2	0,48
133	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2	0,48
134	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	0,255
135	Оклейка стеклохолстом стен по монолитной штукатурке и бетону	100 м2	0,225
136	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей стен	100 м2	0,225
137	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,225
138	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная	100 м2	0,225
Пол			
139	Разборка покрытий полов: цементных	100 м2	0,179
140	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе	100 м2	0,179
141	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз полов	100 м2	0,179
142	Устройство гидроизоляции обмазочной: в два слоя (Флехендихт)	100 м2	0,225
143	Устройство покрытий из плит керамогранитных	100 м2	0,179
Сантехнические работы			
144	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 компл	0,6
145	Установка моек: на одно отделение	10 компл	0,1
146	Установка смесителей	10 шт	0,7
147	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	шт	14
148	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм	шт	1


149	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	100 м	0,08
150	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм	100 соединений	0,14
151	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм	100 м	0,15
152	Прокладка трубопроводов из ПВХ труб вентиляционных d-100мм	100 м	0,03
153	Установка канальных вентиляторов массой до 10 кг	шт	1
Раздел 6. Коридор			
Потолок			
154	Разборка элементов облицовки потолков плитно-ячеистых из оцинкованного профиля с разборкой каркаса:	100 м2	1,313
155	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг>	100 м2	1,313
Стены			
156	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок	100 м2	3,429
157	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования при толщине кладки стены: в 2 кирпича	м	1
158	Облицовка стен негорючими декоративными панелями	100 м2	3,429
Пол			
159	Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит	100 м2	0,123
160	Разборка покрытий полов: цементных	100 м2	0,123
161	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе	100 м2	0,123
162	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз полов	100 м2	0,123
163	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	1,025
164	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	1,1975
165	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой	100 м2	1,1975
166	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов	100 м2	1,193
167	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусьев	100 м2	0,393
168	Укладка лаг: по плитам перекрытий	100 м2	0,393
169	Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек	100 м2	0,357
170	Устройство покрытий: из плит древесностружечных, тип OSB-3	100 м2	1,19
171	Устройство покрытий: из линолеума на клею	100 м2	1,313
172	Устройство плинтусов: деревянных	100 м	1,025
173	Окраска масляными составами: плинтусов и галтелей	100 м2	0,1635
Двери			
174	Демонтаж: конструкций дверей.	т	0,08
175	Монтаж: конструкций дверей (металлические противопожарные, двухстворчатые)	т	0,08
Раздел 7. Комнаты			
Потолок			
176	Разборка элементов облицовки потолков плитно-ячеистых из оцинкованного профиля с разборкой каркаса:	100 м2	0,48
177	Разборка натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: от 10 до 50 м2	100 м2	0,765
178	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,31
179	Снятие набела с поверхности потолков	100 м2	3,867
180	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором	100 м2	3,867
181	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2	3,867
182	Оклейка стеклохолстом потолков по монолитной штукатурке и бетону	100 м2	3,867
183	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	100 м2	3,867
184	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная	100 м2	3,867
Стены наружные			
185	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	2,324
186	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2	2,324
187	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования при толщине кладки стены: в 2 кирпича	м	21
188	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей стен и откосов из пенополиуретана методом напыления	м3	9,132
189	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами: одним слоем с дверным проемом	100 м2	2,324
190	Сплошное выравнивание стен полимерцементным раствором	100 м2	2,324
191	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	2,324


192	Оклейка стеклохолстом стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям	100 м2	2,324
193	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен	100 м2	2,324
Стены-перегородки межкомнатные и коридорные			
194	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	11,161
195	Облицовка стен гипсокартонными листами на клею	100 м2	11,161
196	Монтаж перфорированного уголка	100 м	0,368
197	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2	11,161
198	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	11,161
199	Оклейка стеклохолстом стен по монолитной штукатурке и бетону	100 м2	9,961
200	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная	100 м2	9,961
201	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	1,2
202	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,23
203	Снятие дверных полотен	100 м2	0,368
204	Снятие наличников	100 м	1,15
205	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0,352
206	Установка и крепление наличников	100 м	1,1
дверь противопожарная в склад			
207	Монтаж: конструкций дверей.	т	0,05
Полы			
208	Разборка плитусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	4,012
209	Разборка покрытий полов: из линолеума	100 м2	4,177
210	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой	100 м2	4,177
211	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов	100 м2	4,177
212	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусьев	100 м2	1,2531
213	Укладка лаг: по плитам перекрытий	100 м2	1,6708
214	Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек	100 м2	1,2531
215	Устройство покрытий: из плит древесностружечных, тип OSB-3	100 м2	4,177
216	Устройство покрытий: из линолеума на клею	100 м2	4,357
217	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	4,012
Отопление			
218	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 25 до 32 мм	100 м	1,985
219	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	100 шт	0,32
220	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: свыше 100 до 500 см2	100 отверстий	0,38
221	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм	100 м	0,665
222	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм	100 м	1,32
223	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов из неоцинкованных водогазопроводных труб на сварке диаметром: до 25 мм	10 м	6,65
224	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	100 м	1,985
225	Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: 10	100 шт	0,32
226	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	шт	64
227	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2	0,18
228	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	м3	0,56
Окна			
229	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,28
230	Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2	0,6188
231	Снятие подоконных досок: пластиковых	100 м2	0,252
232	Демонтаж уголков ПВХ на клею	100 м	1,204
233	Разборка облицовки откосов	100 м2	0,672


234	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2	0,6188
235	Облицовка оконных и дверных откосов сэндвич панелями	100 м2	0,672
236	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100 м	0,42
237	Установка уголков ПВХ на клею	100 м	3,04
238	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,42
Раздел 8. Прочие расходы			
239	Очистка помещений от строительного мусора, затаривание в мешки, погрузка и вывоз	100 т	81,86



 Ю.А. Коган


 Н.А. Цветкова


 Ж.Н. Чернобай


 В.М. Кузьменко


 О.В. Миклухина


 Г.Г. Агафонова