







Утверждаю:
Ректор СИБУПК
В.И.Бакайтис
« _____ » _____ 2024 г.

Дефектная ведомость
на ремонт мест общего пользования на 1 этаже в общежитии №4 по адресу
пр.К.Маркса,26/1

Комиссия в составе: начальника управления финансов и кадровой работы - финансового директора Коган Ю.А., начальника хозяйственного управления Цветковой Н.А., гл. бухгалтера Чернобай Ж.Н., главного энергетика Кузьменко В.М., начальника ОЭ ЧУ УИК СИБУПК Миклухиной О.В., коменданта Агафоновой Г.Г. провели визуальный осмотр мест общего пользования на 1 этаже в общежитии №4 по адресу пр.К.Маркса,26/1 и установила, что при проведении ремонта необходимо выполнить следующие ремонтные работы:

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
Раздел 1. Потолки			
1	Разборка подвесных потолков: из плит звукопоглощающих	100 м2	0,63
2	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,09
3	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,63
4	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	100 шт	0,09
5	Затаривание, погрузка и вывоз строительного мусора в мешки	т	1,5
Раздел 2. Новый Раздел			
6	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,1395
7	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	0,10675
8	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов	100 м2	0,10675
9	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков	100 м2	0,10675
10	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит	100 м2	0,10675
11	Разборка оснований покрытия полов: кирпичных столбиков под лаги	100 м2	0,10675
12	Укладка лаг: по кирпичным столбикам	100 м2	0,10675
13	Укладка по фермам прогонов: из брусьев	м3	0,061
14	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм	100 м2	0,10675
15	Устройство покрытий: из плит древесностружечных	100 м2	0,10675
16	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2	0,10675
17	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,1395
18	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2	1,8

 Ю.А. Коган
 Н.А. Цветкова
 Ж.Н. Чернобай
 В.М. Кузьменко
 О.В. Миклухина
 Г.Г. Агафонова